

Allegato 1 - Interventi ammessi a contributo

Ambito	Gestore	Intervento/Località	Tipo di intervento	n. scheda	Importo finanziabile Euro (Det. n. 18 del 01/02/2022)	Importo richiesto per progetto (Euro)	Importo totale richiesto (Euro)	Conformità con disciplinare	Contributo massimo erogabile (Euro)
Unione Montana Valli Trebbia E Luretta	Ireti SpA	Bobbio/Poggio Area	Le opere che si ritiene di dover realizzare riguardano la fornitura e posa in opera di una rete metallica a doppia torsione per il consolidamento del versante, per una superficie totale di circa 660 mq. Nell'area in oggetto verrà previsto un'intervento di ripulitura e asportazione di infestanti al fine di ridurre il rischio idrogeologico, rimuovendo i soggetti secchi e salvaguardando le piante in buono stato. Una volta terminati i lavori di protezione da caduta di massi e eliminata la vegetazione infestante sarà possibile procedere a migliorare la stabilità del versante soggetto a erosione, attraverso la realizzazione di gabbioni metallici e la pulizia della cunetta stradale al fine di permettere il corretto scolo delle acque. Gli interventi sono proposti per la salvaguardia del serbatoio dell'acquedotto ubicato a valle del versante interessato dal consolidamento.	1	85.666,40	28.555,47	85.666,40	SI	85.666,40
Unione Montana Valli Trebbia E Luretta	Ireti SpA	Corte Brugnatella/ Robecco, Poggio Rondino e Poggio Villeri	Le opere che si ritiene di dover realizzare sono lavori di pulizia del reticolo idrografico e del reticolo di deflusso delle acque di pertinenza mediante sfalcio di vegetazione infestante e successiva risagomatura delle sponde, nella tratta del Fosso che scorre a Est dell'abitato di Poggio Rondino, a Est e Ovest di Robecco e a sud di Poggio Villeri.	1		28.555,46		SI	
Unione Montana Valli Trebbia E Luretta	Ireti SpA	Cerignale/ Le Piane	Le opere da realizzare riguardano il canale di scolo, esso si trova completamente invaso da vegetazione spontanea che impedisce il normale deflusso delle acque, per questo si ritiene di dover sistemare e ripulire, mediante taglio e rimozione degli infestanti e andando a ripristinare il canale. In secondo luogo, si ritiene di	1		28.555,47		SI	



Allegato 1 - Interventi ammessi a contributo

			<p>intervenire nella zona della strada di collegamento tra la SP e il campeggio, dove la cunetta e gli attraversamenti sono compromessi dal continuo riempimento in occasione delle piogge, comportando l'immissione dell'acqua lungo il piano stradale. In queste situazioni occorre sistemare e pulire sia la cunetta che gli attraversamenti al fine di permettere il corretto scolo delle acque a valle.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

